

Lieferung und Inbetriebnahme einer mobilen vorverkabelten Betonmischanlage Mod. ORU MULTIS, Kap. 55 m³/h, bestehend aus:

- 5-Kammer-Reihensilo "Logik" mit Zuschlagstoffhygrometer
- Mischgruppe mit Planetenmischer Mod. MS 1500/1000A
- Beschickerkübel, Zement-, Wasser- und Zusatzmittelwaagen
- Bedienungseinheit Mod. HPS 2100V
- 2 Zementsilos Kap. 42 m³

