

Fourniture et mise en fonction d'une centrale à béton mobile pré-câblé mod. ORU MULTIS, cap. 55 m³/h, composée de:

- groupe de stockage "Logik" avec 5 trémies et hygromètre
- groupe de malaxage avec malaxeur planétaire mod. MS 1500/1000A
- skip, bascules à ciment, eau et additifs
- unité di gestion HPS 2100V
- 2 silos à ciment cap. 42 m³

